

SMLOUVA O DÍLO

dále „*smlouva*“), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely smluvní strany:

1. Obec Troubky

Zastoupena: Mgr. Radek Brázda, starosta obce

Sídlo: Dědina 286/29, 751 02 Troubky

IČ: 00302104 DIČ: CZ00302104

Telefon: 581 299 215, 737 260 606 E-mail: starosta@troubky.cz

jako objednatel na straně jedné (dále též „*Objednatel*“)

a

2. obchodní spol. SETIKA Group, s.r.o.

se sídlem: Dědina 717/47, 751 02 Troubky

IČ: 06619703 | DIČ: CZ06619703

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 72350

zastoupená Robinem Mrtvým, jednatelem a Tomášem Koukalem, jednatelem

Michalem Mrtvým, jednatelem

tel., e-mail: +420 737 077 438, e-mail: robin.mrtvy@setika.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále „*Zhotovitel*“)

(oba společně jako „*Smluvní strany*“ a každý samostatně jako „*Smluvní strana*“)

t a k t o :

I.

Předmět Smlouvy

1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit a předat Objednateli níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Předmětem této Smlouvy je dodávka stavebních prací a provedení s tím souvisejících činností, plnění a poskytnutí služeb spočívajících ve zhotovení díla „Parkovací stání u mateřské školy“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy (dále „*Dílo*“).

3. Jakákoli případná změna Díla (např. méněpráce, vícepráce, změny materiálů apod.) musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

II.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je zastavěné území obce Troubky.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:
 - a) Zahájení prací: nejpozději do 30.03.2022
 - b) Ukončení prací: nejpozději do 30.05.2022
 - c) Vyklopení staveniště: nejpozději do 30.05.2022
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Dílo lze dokončit i před termínem určeným k dokončení dle předchozího odstavce této Smlouvy. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel a Objednatel povinni sepsat a podepsat datovaný protokol.
4. V případě prodloužení Objednatele s dokončením Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodloužení.

III.

Cena díla

1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v následující výši:

Cena celkem bez DPH	461 243 ,- Kč
DPH ve výši 21 %	96 861 Kč
Cena celkem vč. DPH	558 104,-(slovy: pět set padesát osm tisíc sto čtyři korun českých)

(dále „Cena Díla“).

2. Cena Díla je sjednána dle položkového rozpočtu který je součástí této smlouvy

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla 558 104 Kč včetně DPH , a to na základě faktury vydané Zhotovitelem, jejíž přílohou bude soupis provedených prací a dodávek schválený Objednatelem. V měsíční fakturaci provedené práce.
2. Splatnost faktury činí 30 (slovy: třicet) dnů.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena Díla, je Objednatel oprávněn chybnou fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel chybnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

V.

Práva a povinnosti stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo kdykoliv v jeho průběhu. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli i kontrolu prací, které mají být zabudované a/nebo budou nepřístupné, např. z důvodu zakrytí.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy (např. technické, bezpečnostní, požární, hygienické, ekologické aj.), technologické postupy a pokyny Objednatele a realizovat Dílo výhradně prostřednictvím kvalifikovaných a proškolených osob.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, používat výhradně nový a nepoškozený materiál, počínat si tak, aby nevznikla škoda Objednateli ani jiným osobám.
4. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. O převzetí staveniště bude ve stavebním deníku učiněn Zhotovitelem zápis. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný i pro Objednatele. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, případně zpětným předáním staveniště Objednateli.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpad a nečistoty. Veškeré tyto prostory budou po skončení díla předány Objednateli v uklizeném stavu a stavební odpad bude zhotovitelem zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení Díla.

VI.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel Objednatele prokazatelně vyzve k předání a převzetí díla minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem dokončení Díla dle čl. II odst. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků, které by bránily užívání Díla. Případné vady a nedodělky nebránící užívání Díla budou uvedeny v písemném zápise o předání a převzetí díla společně s termínem jejich odstranění.
3. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla, pokud zjistí vady nebo nedodělky bránící užívání díla a/nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá doklady, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo. Pokud Objednatel převezme Dílo přesto, že se na Díle nebo jeho části budou vyskytovat vady nebo nedodělky, budou případné vady nebo nedodělky uvedené v zápise odstraněny Zhotovitelem nejpozději do 10. (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu, pokud nebude v zápise dohodnuto jinak.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 (slovy: šedesát) měsíců a začíná běžet dnem protokolárního předání Díla.
2. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené mechanickým poškozením Objednatelem či jinou osobou, vyšší mocí a dále na poruchy, které vznikly nedodržením pravidel provozu a/nebo údržby Díla. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady Díla, které vzniknou vadou podloží, na a/nebo v němž je Dílo zhotovováno.
3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt s uvedením, jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10. (slovy: deseti) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30. (slovy: třiceti) dnů od doručení oprávněné reklamace.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Pro odstoupení od této Smlouvy platí ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, zejména ust. § 2002 občanského zákoníku.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu, v kterékoliv části, mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jakékoliv právní jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, není způsobilé změnit tuto smlouvu a nepovažují se za změnu této smlouvy v písemné formě.
2. Vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace Ondřej Kuba, Teličkova 5/5, Přerov II - Předmostí, 751 24, Přerov Projektová činnost | IČ: 03879445 | Autorizace: 1202013
2. Položkový rozpočet

V Troubkách dne 10.3.2022

SETIKA Group s.r.o.

Dědina 717/47

751 02 TROUBKY

IČ: 066 19 703

Robin Mrtvý, jednatel

za SETIKA Group, s.r.o.

Zhotovitele

V Troubkách dne 10.3.2022²

op. Vyplněno!

Mgr. Radek Brázda, starosta

za obec Troubky

Objednatel

RADA OBCE TROUBKY

Projednáno a schváleno

radou obce Troubky dne 10.3.2022

Usnesení rady č.: 762/167/2022

Podpis starosty obce: [Podpis]

KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy	JKSO:	Cenová úroveň:
Kód stavby: OK-04-01-2019	Název stavby: Parkovací stání u mateřské školy	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Ondřej Kuba		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.: OK-11-03-2018	
Zpracovatel: Ondřej Kuba		Zhotovitel:	
Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	91 483	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	369 760	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	421 343	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	19 780	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	20 120	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	461 243	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	461 243	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	461 243		% 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum:		Jméno: Robin Mrtvý	
		Datum: 10.3.2022	
		Podpis:	
		 SETIKA Group s.r.o. Dědina 717/47 751 02 TROUBKY IČ: 066 19 703	
		 OBEC TROUBKY 751 02 TROUBKY, okres Přerov IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104 	
		Datum: 10.03.2022	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	461 243 Kč	
DPH	21,0 % činí :	96 861 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		558 104 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE

Stavba : OK-04-01-2019 - Parkovací stání u mateřské školy
 Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Cenová úroveň :
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	132 178	132 178
2	Základy a zvláštní zakládání	25 200	7 560	32 760
5	Komunikace	39 648	123 933	163 580
8	Potrubí	0	1 200	1 200
9	Ostatní konstrukce a práce	10 456	39 585	50 041
96	Bourání konstrukcí	0	6 267	6 267
99	Přesun hmot	0	35 318	35 318
	HSV CELKEM	75 303	346 040	421 343
	INSTALACE:			
720	Ochrana inženýrských sítí	15 180	4 600	19 780
	INSTALACE CELKEM	15 180	4 600	19 780
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M46	Dokončovací práce	1 000	19 120	20 120
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	1 000	19 120	20 120
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	91 483	369 760	461 243

ROZPOČET

Stavba : OK-04-01-2019 - Parkovací stání u mateřské školy

Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Cenová úroveň :

Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čis. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-111101102-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 1HA	HA	0,0105	0,0	0,0	10 000,0	105,0	0,000	0,000
2	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENÍ -50M	M2	105	0,0	0,0	80,0	8 400,0	0,000	0,000
3	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3	M3	55	0,0	0,0	210,0	11 550,0	0,000	0,000
4	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	55	0,0	0,0	50,0	2 750,0	0,000	0,000
5	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 + ZPĚTNÝ ZÁSYP (PRO REALIZACI OCHRANY STÁV. VEDENÍ SLP "NEJ.CZ")	M3	37	0,0	0,0	310,0	11 470,0	0,000	0,000
6	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	37	0,0	0,0	50,0	1 850,0	0,000	0,000
7	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 + ZPĚTNÝ ZÁSYP (PRO REALIZACI OCHRANY STÁV. VEDENÍ SLP "CETIN")	M3	9	0,0	0,0	390,0	3 510,0	0,000	0,000
8	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	9	0,0	0,0	50,0	450,0	0,000	0,000
9	C-113151114-0	FREZOVANÍ ZVÍCE 500M2 TL 5CM	M2	32	0,0	0,0	384,0	12 288,0	0,128	4,096
10	O-11320-0	ODSTRANENÍ SILNÍČNÍCH OBRUBNIKŮ A PŘÍDLAŽBY (JEDNORÁDEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 100 x 200 x 80)	M	51	0,0	0,0	70,0	3 570,0	0,160	8,160
11	O-11320-0	ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNIKŮ	M	18	0,0	0,0	70,0	1 260,0	0,160	2,880
12	C-113108123-0	ROZEBR DLAZ PESI DLAZD BETON ZÁMKOVE	M2	3	0,0	0,0	70,0	210,0	0,175	0,525
13	C-113107023-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM	M2	3	0,0	0,0	180,0	540,0	0,400	1,200
14	C-113108123-0	ROZEBR DLAZ DLAZD BETON ZÁMKOVE (SJEZD)	M2	13	0,0	0,0	70,0	910,0	0,175	2,275
15	C-113107024-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 45CM	M2	13	0,0	0,0	170,0	2 210,0	0,560	7,280
16	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	104	0,0	0,0	89,0	9 256,0	0,000	0,000
17	C-182301122-0	ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM	M2	30	0,0	0,0	90,0	2 700,0	0,000	0,000
18	C-180402112-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK SVAH 1:2	M2	30	0,0	0,0	10,0	300,0	0,000	0,000
19	H-00577400-1	SMES TRAVNI SILNICE 25kg	KG	1,05	80,0	0,0	0,0	0,0	0,001	0,001
20	C-183403211-0	OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M	M2	30	0,0	0,0	15,0	450,0	0,000	0,000
21	C-183403213-0	OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM	M2	30	0,0	0,0	15,0	450,0	0,000	0,000
22	C-183403253-0	OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM	M2	30	0,0	0,0	15,0	450,0	0,000	0,000
23	C-183403261-0	OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM	M2	30	0,0	0,0	15,0	450,0	0,000	0,000
24	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS. DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY)	M3	8	0,0	0,0	200,0	1 600,0	0,000	0,000
25	C-167101101-0	NAKLADANÍ VÝKOPKU HOR 1-4 DO 100M3	M3	101	0,0	0,0	60,0	6 060,0	0,000	0,000
26	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VÝKOPKU DO 10000M 1-4	M3	101	0,0	0,0	169,0	17 069,0	0,000	0,000
27	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	101	0,0	0,0	320,0	32 320,0	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		132 178,0		26,417
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
28	C-265992112-0	ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5	M2	84	0,0	0,0	45,0	3 780,0	0,000	0,000
29	H-69310151-1	GEOMRIZE TENSAR TRIAX TX 160	M2	84	150,0	12 600,0	0,0	0,0	0,000	0,024

ROZPOČET

30	C-285992112-0	oddíl 5	ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5	M2	84	0,0	0,0	0,0	45,0	3 780,0	0,000	0,000
31	H-67352832-1		GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g	M2	84	150,0	12 600,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,013
			2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				25 200,0			7 560,0		0,038
32	C-564681111-0	oddíl 5	Komunikace:	M2	104	0,0	0,0	0,0	320,0	33 280,0	0,573	59,592
33	C-596911232-0		SNACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHDNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	M2	84	0,0	0,0	0,0	297,0	24 948,0	0,088	7,367
34	H-59246031-1		KLAD DLAZ BET KOM DRENÁŽNÍ 8CM DO 300M2	M2	84	390,0	32 760,0	0,0	0,0	0,0	0,137	11,508
35	C-571907111-0		DLAZ DRENÁŽNÍ 200 x 200 (např. HYDROSET) TL 8CM PRIROD	M2	84	0,0	0,0	0,0	37,0	3 108,0	0,037	3,103
36	H-58151400-1		ZÁSYP KRYTU Z DRENÁŽNÍ DLAZBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V DRENÁŽNÍ DLAŽBĚ)	M2	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,000	0,504
37	C-596911232-0		KAMENIVO ZÁSYP SPAR DRENÁŽ DLAZ VL	T	0,504	650,0	327,6	0,0	0,0	0,0	0,088	0,035
38	H-59246003-1		KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM DO 300M2 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY), BARVA ČERNÁ, (200 x 100 x 80)	M2	0,4	0,0	0,0	0,0	297,0	118,8	0,183	0,073
39	C-596211110-0		DLAZ ZAMK, 200 x 100 x 80, TL 8CM BARVA ČERNÁ	M2	0,4	307,0	122,8	0,0	0,0	0,0	0,070	0,210
40	H-59246028-1		KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 50M2	M2	3	0,0	0,0	0,0	297,0	891,0	0,136	0,408
41	C-596911232-0		DLAZ ZAMK SLEPECKÁ (100 x 200 x 60) 8CM BAR ČERVENÁ	M2	3	550,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,088	1,140
42	H-59246027-1		KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM C 300M2	M2	13	0,0	0,0	0,0	297,0	3 861,0	0,183	1,830
43	H-59246028-1		DLAZ ZAMK (100 x 200 x 80) 8CM PRIR	M2	10	307,0	3 070,0	0,0	0,0	0,0	0,183	0,549
44	C-571907111-0		DLAZ ZAMK SLEPECKÁ (100 x 200 x 80) 8CM BAR ČERVENÁ	M2	3	550,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,037	0,591
45	H-58151400-1		ZÁSYP KRYTU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ)	M2	16	0,0	0,0	0,0	37,0	592,0	1,000	0,096
46	O-56480-0		PISEK KREMIC ZÁSYPY SPAR ZAMK DLAZ VL	T	0,096	700,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,071	7,364
47	C-564851111-0		LOŽN VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	104	0,0	0,0	0,0	42,0	4 368,0	0,280	3,639
48	C-564851111-0		PODKLAD ZE STERKODRTE (Šda fr. 0-63) TL PO ZHUT 15CM (DRUHÁ VRSTVA POD SJEZDEM)	M2	13	0,0	0,0	0,0	130,0	1 690,0	0,280	24,635
49	C-564861111-0		PODKLAD ZE STERKODRTE (Šda fr. 0-32) TL PO ZHUT 15CM	M2	88	0,0	0,0	0,0	130,0	11 440,0	0,371	32,630
50	C-564871111-0		PODKLAD ZE STERKODRTE (Šda fr. 0-63) TL PO ZHUT 20CM	M2	88	0,0	0,0	0,0	180,0	15 840,0	0,462	1,385
51	C-564871111-0		PODKLAD ZE STERKODRTE (Šda fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM	M2	3	0,0	0,0	0,0	220,0	660,0	0,462	6,002
52	C-577141112-0		PODKLAD ZE STERKODRTE (Šda fr. 0-32) TL PO ZHUT 25CM	M2	13	0,0	0,0	0,0	220,0	2 860,0	0,130	4,149
53	C-573211111-0		POLOŽENÍ AB VRSTVY ACO 11+, TL 5CM	M2	32	0,0	0,0	0,0	400,0	12 800,0	0,001	0,020
54	C-599141111-0		POSTR ZIV SPOJ ASFALT 0.50-0.70kg/m2	M2	32	0,0	0,0	0,0	89,0	2 848,0	0,004	0,187
			ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	52	0,0	0,0	0,0	89,0	4 628,0		
			5 KOMUNIKACE CELKEM				39 647,6			123 932,8		167,036
55	C-699231111-0	oddíl 8	Potrubi:	KS	1	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,429	0,429
			VÝSK UPRAVA VPUSTI, VYROVNÁNÍ STAV VPUSTI DO NIVELETY KOMUNIKACE									
			8 POTRUBÍ CELKEM							1 200,0		0,429
56	C-916161111-0	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:	M	60	0,0	0,0	0,0	308,0	18 480,0	0,113	6,804
			OSAZ OBRUB SILNÍČNÍCH (150 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1									

ROZPOČET

57	H-59217021-1	OBRUBNÍKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	60	110,0	6 600,0	0,0	0,0	0,083	4,980
58	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNICNÍCH - ROHOVÝ DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	KS	3	0,0	0,0	305,0	915,0	0,113	0,340
59	H-59217246-1	BETONOVÝ SILNÍČNÍ OBRUBNÍK ROHOVÝ VNITŘNÍ 90°	KS	2	340,0	680,0	0,0	0,0	0,012	0,025
60	H-59217247-1	BETONOVÝ SILNÍČNÍ OBRUBNÍK ROHOVÝ VNĚJŠÍ 90°	KS	1	340,0	340,0	0,0	0,0	0,011	0,011
61	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNICNÍCH - OBLOUKOVÝ DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	KS	1	0,0	0,0	305,0	305,0	0,113	0,113
62	H-59217243-1	BETONOVÝ SILNÍČNÍ OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ RO.5 VNĚJŠÍ	KS	1	340,0	340,0	0,0	0,0	0,054	0,054
63	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNICNÍCH - PŘECHODOVÝ DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	1	0,0	0,0	305,0	305,0	0,113	0,113
64	H-59217837-1	BETONOVÝ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ - LEVÝ	KS	1	450,0	450,0	0,0	0,0	0,056	0,056
65	C-916161111-0	OSAZ OBRUB CHODNÍKOVÝCH (100 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	4	0,0	0,0	290,0	1 160,0	0,113	0,454
66	H-59217101-1	OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (100 x 250 x 1000)	KS	4	120,0	480,0	0,0	0,0	0,060	0,240
67	C-916661111-0	OSAZ PŘÍDLAŽBY (JEDNOŘÁDEK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 100 x 200 x 80) + OPERA DO LOŽE Z BET	M	51	0,0	0,0	70,0	3 570,0	0,109	5,548
68	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD SILNÍČNÍ PŘÍDLAŽBU	M3	4	0,0	0,0	3 150,0	12 600,0	2,268	9,072
69	H-59246419-1	DLAŽBA ZAMKOVA (100 x 200 x 80) V 8CM PRIR	M2	5,1	307,0	1 565,7	0,0	0,0	0,160	0,816
70	O-91570-0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - O1 (ZNAK INVALIDY) Z NATĚR HMOT	M2	1,5	0,0	0,0	1 500,0	2 250,0	0,001	0,001
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						10 455,7		39 585,0		28,627
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
71	C-979024441-0	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY	M	51	0,0	0,0	40,0	2 040,0	0,000	0,000
72	C-979081106-0	NAKLADKA DO KONTEJN STROJ VYBOUR HMOT	T	26,417	0,0	0,0	70,0	1 849,2	0,000	0,000
73	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	26,417	0,0	0,0	70,0	1 849,2	0,000	0,000
74	C-979084219-0	PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT	T	26,417	0,0	0,0	20,0	528,3	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						0,0		6 266,7		0,000
oddíl 99 Přesun hmot:										
75	C-998223011-0	PŘESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT DLAŽDENY	T	196,209	0,0	0,0	90,0	17 658,8	0,000	0,000
76	C-998223091-0	PRIPL ZVETS PŘESUN KRYT DLAŽD DO 1KM	T	196,209	0,0	0,0	90,0	17 658,8	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						0,0		35 317,6		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		Jednotková	
1.	2.	3.	4.	5.	jednotková	celková	jednotková	celková	10.	celková
					6.	7.	8.	9.		11.
INSTALACE:										
oddíl 722 Ochrana inženýrských sítí:										
77	O-72218-0	OCHRANA VEDENÍ SLP (POLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO OCHRANU STÁV. VEDENÍ SLP "NEJ.CZ")	M	37	0,0	0,0	100,0	3 700,0	0,000	0,015
78	H-34571370-1	CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ SLP "NEJ.CZ" (PLASTOVÁ PŮLENÁ CHRÁNIČKA DN 110)	M	37	330,0	12 210,0	0,0	0,0	0,001	0,055
79	O-72218-0	OCHRANA KABELŮ (POLOŽENÍ CHRÁNIČEK PRO KABELY ČEZ DISTRIBUCE)	M	9	0,0	0,0	100,0	900,0	0,000	0,004
80	H-34571355-1	CHRÁNIČKA PRO KABELY ČEZ DISTRIBUCE (PLASTOVÁ PŮLENÁ CHRÁNIČKA DN 110)	M	9	330,0	2 970,0	0,0	0,0	0,001	0,005

ROZPOČET

722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM						15 180,0		4 600,0		0,079	
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková 10.	celková 11.	
					jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.			
1.	2.	3.	4.	5.							
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
	oddíl M46	Dokončovací práce:									
81	M-460030081-0	REZANI SPARY (PROŘEZ) V ASFALTU, BETONU	M	52	0,0	0,0		60,0	3 120,0	0,000	0,000
82	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMLKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0		12 000,0	12 000,0	0,000	0,000
83	M-460010002-0	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0		3 000,0	3 000,0	0,000	0,000
84	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM				1 000,0			19 120,0	0,000	0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :											461 243